

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดงสีตำลิ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองหาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลตำบลกุดแฮด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๐๐๐.-บาท. (-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบผิวจราจร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐.-บาท. (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ.ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ.ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.นายบุญเพ็ง ฮังกาสี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒.นายมานิช ชูทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๖.๓.นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแสด

ที่.....สน ๕๖๐๐๓/.....วันที่..... ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดแสด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดแสด ที่ ๐๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งพวกข้าพเจ้า ฯ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงสีด้าถึง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองหาง ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อผิวทางจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบผิวจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดแสด เลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการประชุมจัดทำประมาณการราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัด ราคาวัสดุในพื้นที่ และราคาของส่วนราชการใกล้เคียง มาใช้ในการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏตามรายละเอียดข้างล่างนี้ พร้อมได้แนบประมาณราคา แบบ พร.๔ พร.๕ และแบบบูรณาการละเอียดมาด้วยแล้ว

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	ประมาณการราคาได้จริง	ราคากลางที่กำหนด	กำหนดแล้วเสร็จ (วัน)	หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงสีด้าถึง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองหาง ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อผิวทางจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบผิวจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดแสด เลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๒	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๔,๒๒๘.๑๓	๑๓๔,๐๐๐	๓๐	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมานี้

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อังกาสี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมานิช ฆารพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดเทศบาล

..... นางสาวสมใจ

(ลงชื่อ)


(นายบุญเพ็ง อังกาสี)


ปลัดเทศบาล ฯ

ความเห็นนายกเทศมนตรี ฯ

(☒) เห็นชอบตามเสนอ และลงนามแล้ว

(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายเทอดไทย ไผ่ชอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุ๊ดแฮด

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าซ่อมแซมงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงสีด้าถึง

เจ้าของโครงการ กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่3 บ้านหนองสองหาง ตำบลกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลางตามแบบเลขที่ 024/2562 เมื่อวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ลักษณะโครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อผิวทางจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,960.00 เมตร

พร้อมปรับเกรดเรียบผิวจราจร

สรุปบัญชีปริมาณราคาค่าก่อสร้างตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง - งานผิวทาง	134,228.13	Factor F งานทาง 1.3548 พื้นที่ ฝนตกชุก1 เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ	134,228.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณราคาค่าก่อสร้าง	134,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานิช ชารพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเพ็ง อังกาสิทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเทอดไทย ไผ่ชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด

แบบสรุปราคากลางค่าซ่อมแซมงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงสีต้ายิ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก
 แบบเลขที่ 024/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งที 035/2563 ลว. 28 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางจราจรดินลูกรัง หนา - ซม.	ลบ.ม.	921.98	107.46	99,075.97	1.3548	145.59	134,228.13
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								134,228.13

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

99,075.97
0.00
1.3548
0.0000

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคงสีคำสิง					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่3 บ้านหนองสองทวง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแดด					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซล่า	27.50	บาท /ลิตร	
เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%	
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	31 มกราคม 2563					

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด / คัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ø 6 มม.	บ./ตัน	-	-	(23.00)	80.00	4,100.00	-	-	-
2	เหล็ก RB ø 9 มม.	บ./ตัน	-	-	(22.00)	80.00	4,100.00	-	-	-
3	เหล็ก RB ø 12 มม.	บ./ตัน	-	-	(21.00)	80.00	3,300.00	-	-	-
4	เหล็ก RB ø 15 มม.	บ./ตัน	-	-	(20.00)	80.00	3,300.00	-	-	-
5	เหล็ก RB ø 19 มม.	บ./ตัน	-	-	(19.00)	80.00	2,900.00	-	-	-
6	เหล็ก DB ø 12 มม.	บ./ตัน	-	-	(18.00)	80.00	3,300.00	-	-	-
7	เหล็ก DB ø 16 มม.	บ./ตัน	-	-	(17.00)	80.00	3,300.00	-	-	-
8	เหล็ก DB ø 20 มม.	บ./ตัน	-	-	(16.00)	80.00	2,900.00	-	-	-
9	เหล็ก DB ø 25 มม.	บ./ตัน	-	-	(15.00)	80.00	2,900.00	-	-	-
10	Wire Mesh ø 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	-	-	(14.00)	0.10	-	-	-	-
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	-	-	(13.00)	0.08	-	-	-	-
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	-	-	(12.00)	50.00	-	-	-	-
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	-	-	(11.00)	35.00	-	-	-	-
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	-	-	(10.00)	25.00	-	-	-	-
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	-	-	(9.00)	25.00	-	-	-	-
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	-	-	(8.00)	35.00	-	-	-	-
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	-	-	(7.00)	-	-	-	-	-
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	-	-	(6.00)	-	-	-	-	-
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	-	-	(5.00)	-	-	-	-	-
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	-	-	(4.00)	-	-	-	-	-
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	(3.00)	-	-	-	-	-
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	-	-	(2.00)	-	-	-	-	-
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	(1.00)	-	-	-	-	-
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	15.00	5.00	28.33	32.79	(ค่าชุด-ขน)	76.12	รถบรรทุก 6 ล้อ	จากแหล่ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	(ค่าชุด-ขน)	-	-	-
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	(ค่าชุด-ขน)	-	-	-
28	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ท่อกลมขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ท่อกลมขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ท่อกลมขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ท่อกลมขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
33	ท่อกลมขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
34	ท่อกลมขนาด ø 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
35	ท่อกลมขนาด ø 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ไม้กระบาก 1"x8"	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ไม้ค้ำว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	-	-
39	ไม้ค้ำยัน ø 3"x3.00 ม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ไม้ค้ำยัน ø 4"x3.00 ม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	-
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
42	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
43	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-	-	-