

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรางดนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบัว ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแดด

แบบเลขที่ 043/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 596.00 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 จุด

| ลำดับ | รายการ                                                 | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง                                     | 368,563.76        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ผนชุก 1 |
| สรุป  | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ                           | 368,563.76        |                                                                                                                                      |
|       | คิดเป็นราคากลาง                                        | 368,563.76        |                                                                                                                                      |
|       | (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) |                   |                                                                                                                                      |

ระยะทางดำเนินการ 0.149 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,473,582.28 บาท


 กรรมการ

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ

(นายมานิช ชารพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 ประธานกรรมการ

(นายสิวกกร พงษ์สิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



(นายบุญเพ็ง อังกาสิ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดแดด

อนุมัติ



(นายเทอดไทย ไช้ชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแดด

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบัว ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด

แบบเลขที่ 043/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 298/2563 ลว.31 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

| ลำดับ          | รายการ                                          | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1              | งานดิน                                          |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ไม่มี)                   | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|                | 1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม                | ตร.ม. | 745.00 | 1.69         | 1,259.05   | 1.3795   | 2.33                 | 1,736.86   |
|                | 1.3 งานตัดดินคันทาง                             | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|                | 1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                    | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|                | 1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม. | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 2              | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                        |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | 2.1 หนา ซม.                                     | ลบ.ม. | -      |              |            |          |                      |            |
|                | 2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.           | ลบ.ม. | 29.80  | 450.37       | 13,421.03  | 1.3795   | 621.29               | 18,514.31  |
| 3              | งานผิวทาง                                       |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | 3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.       | ตร.ม. | 596.00 | 372.15       | 221,801.40 | 1.3795   | 513.38               | 305,975.03 |
|                | 3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม.    | 16.00  | 170.30       | 2,724.80   | 1.3795   | 234.93               | 3,758.86   |
|                | 3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม.    | 40.00  | 79.23        | 3,169.20   | 1.3795   | 109.30               | 4,371.91   |
|                | 3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)        | ม.    | 149.00 | 81.71        | 12,174.79  | 1.3795   | 112.72               | 16,795.12  |
| 4              | งานไหล่ทาง                                      |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | 4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง              | ลบ.ม. | 23.80  | 93.38        | 2,222.44   | 1.3795   | 128.82               | 3,065.86   |
| 5              | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                      |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | 5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|                | 5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|                | 5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3                       | ม.    | 8.00   | 1,299.91     | 10,399.28  | 1.3795   | 1,793.23             | 14,345.81  |
|                | 5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|                | 5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
| 6              | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                  |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | 6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่  | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|                | กม. 0+000.00                                    |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | ขนาด ไม่มี                                      |       |        |              |            |          |                      |            |
|                | ยาว 0.00 ม.                                     |       |        |              |            |          |                      |            |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                 |       |        |              |            |          |                      | 368,563.76 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

267,171.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764