

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงสีตำลึง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่7 บ้านกุดแหวดสามัคคี ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแหวด
แบบเลขที่ 009/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	420,592.65	Factor F 1.3849 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	420,592.65	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	420,592.65	
	(สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.165 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,549,046.36 บาท

ประมาณราคา

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายมานอน ชารพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการ
(นายบุญเพ็ง อังกาสิ)
ปลัดเทศบาล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงสีตำลึง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแฮด
แบบเลขที่ 009/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 54/2567 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	759.00	1.79	1,358.61	1.3849	2.48	1,881.54
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	33.00	748.30	24,693.90	1.3849	1,036.32	34,198.58
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	660.00	392.48	259,036.80	1.3849	543.55	358,740.06
	3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	184.93	554.79	1.3849	256.11	768.33
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	15.00	87.34	1,310.10	1.3849	120.96	1,814.36
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	165.00	87.25	14,396.25	1.3849	120.83	19,937.37
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	19.80	118.61	2,348.48	1.3849	164.26	3,252.41
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								420,592.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

303,698.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3849

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799