

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยมะพร้าว หมู่ที่ ๙ บ้านกุดแฮด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแฮด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นลำห้วยกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๙,๘๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑. แบบ พร.๔
 - ๕.๒. สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างงานชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายบุญเพ็ง อังกาสี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นายมานิช ชูทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๖.๓. นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุตแฮด

ที่.....สน ๕๖๐๐๓/๐๖๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตแฮด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุตแฮด ที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
พวกข้าพเจ้า ฯ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกลำห้วยมะร้าว หมู่ที่ ๙ ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นลำห้วยกว้าง ๑.๕๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอก ๙,๘๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลกุตแฮด เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๒,๐๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการประชุมจัดทำประมาณการราคากลาง ตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัด ราคาวัสดุในพื้นที่
และราคาของส่วนราชการใกล้เคียง มาใช้ในการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏตาม
รายละเอียดข้างล่างนี้ พร้อมได้แนบประมาณราคา แบบ ประ.๔ ประ.๕ และแบบสรุปรายการละเอียดมาแล้ว

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	ประมาณการ ราคาได้จริง	ราคากลาง ที่กำหนด	กำหนด แล้วเสร็จ (วัน)	หมายเหตุ
๑	ขุดลอกลำห้วยมะร้าว หมู่ที่ ๙ ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นลำห้วยกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ลอก ๙,๘๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล กุตแฮด เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๒	๔๐๒,๐๐๐	๓๗๕,๙๘๖.๘๐	๓๗๕,๐๐๐	๖๐	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมานี้

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อังกาสิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมานิช ชารพันธ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล ฯ


(นายบุญเพ็ง อังกาสี)

ความเห็นนายกเทศมนตรี ฯ

☒ เห็นชอบตามเสนอ และลงนามแล้ว

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายเทอดไทย ไผ่ชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุ๊ดแฮด

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างงานชลประทาน
สำนักงานเทศบาลตำบลกุตแดด อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการขุดลอกลำห้วยมะริ้ว

เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุตแดด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านกุตแดด ตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลางตามแบบเลขที่ 027/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ลักษณะโครงการ ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติปากกว้าง 3.00 เมตร พื้นลำห้วยกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ยาว 1,790.00 เมตร ปริมาตรดินขุดลอก 9,845.00 ลูกบาศก์เมตร

สรุปบัญชีปริมาณค่าก่อสร้างตาม พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	275,003.17	Factor F งานชลประทาน 1.3563 พื้นที่ ฝนตกชุก 1 เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%
	-	-	
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ	375,986.80	
	คิดเป็นเงินงบประมาณราคาค่าก่อสร้าง	375,000.00	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานิช ชารพัทธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเพ็ง อังกาสิ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุตแดด

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเทอดไทย ไผ่ชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตแดด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน

ชื่อโครงการ

โครงการชุดลอกลำห้วยมะร้าว

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ / ๑

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

แบบเลขที่

027/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 84/2563 ลว. 3 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุดลอกลำห้วย - งานถางป่าและขุดต่อ - งานชุดลอกดินขึ้นคัน (ด้วยรถชุด) ปากกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,230.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	3,580.00 9,845.00	ตร.ม. ลบ.ม.	- -	- -	2.49 25.61	8,914.20 252,130.45	8,914.20 252,130.45
2	งานวางท่อระบายน้ำ - ท่อกลม คอร.Ø 0.40 ชั้น3 - ท่อกลม คอร.Ø 0.80 ชั้น3	6.00 6.00	ม. ม.	- -	- -	715.42 1,611.00	4,292.52 9,666.00	4,292.52 9,666.00
รวมราคาค่าก่อสร้างงบประมาณ								275,003.17
...ค่างานต้นทุนโครงการชุดลอกลำห้วยมะพร้าว								275,003.17

c=Wa8FWO27Pecs0As94Dw5gQ%3d%3d)



(HomePage.aspx)

➢ ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?

c=s%2fZNOhK5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d)

➢ การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?

c=GVoi%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)

➢ ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

➢ ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?

c=S11XC2zOFalyunFFqyfYFA%3d%3d)

➢ บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?

c=DgmvluAwdd6P1HUu13WDDiQ%3d%3d)

➢ BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?

c=g8NhhVGA1TzH26xqW12bZQ%3d%3d)

➢ เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?

c=wIZYThsOxDiLV35FIIsDA%3d%3d)

➢ เชื้อเพลิงเรือขนส่ง (content.aspx?

c=d7mepU474zw8L%2bYTQHfS8A%3d%3d)

➢ เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?

c=2K'%2bGmqy8mrsMJ19wuFclw%3d%3d)

➢ บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx?

c=rMP18fm0H1HfKYbqiEHaw%3d%3d)

➢ บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (content.aspx?

c=RzJ9RzPgErLLbX8wUX%2f56w%3d%3d)

ราคาขายปลีกภูมิภาค 10 มี.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (index.spr) กก. แ

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oil

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel	Diesel B10	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95
เมืองสกลนคร	28.76	24.91	21.91	21.41	32.18	24.77
กุสุมาลย์	28.88	25.03	22.03	21.53	32.30	24.89
กุดบาก	28.85	25.00	22.00	21.50	32.27	24.86
พรรณานิคม	28.83	24.98	21.98	21.48	32.25	24.84
พังโคน	28.84	24.99	21.99	21.49	32.26	24.85
วาริชภูมิ	28.84	24.99	21.99	21.49	32.26	24.85
นิคมคำนูน	28.84	24.99	21.99	21.49	32.26	24.85
วานรนิวาส	28.84	24.99	21.99	21.49	32.26	24.85
คำตากล้า	28.87	25.02	22.02	21.52	32.29	24.88
บ้านม่วง	28.87	25.02	22.02	21.52	32.29	24.88
อากาศอำนวย	28.85	25.00	22.00	21.50	32.27	24.86
สว่างแดนดิน	28.81	24.96	21.96	21.46	32.23	24.82
สองดาว	28.81	24.96	21.96	21.46	32.23	24.82
เต่างอย	28.87	25.02	22.02	21.52	32.29	24.88
โคกศรีสุพรรณ	28.88	25.03	22.03	21.53	32.30	24.89
เจริญศิลป์	28.84	24.99	21.99	21.49	32.26	24.85
โพนนาแก้ว	28.85	25.00	22.00	21.50	32.27	24.86
ดงหลวง	28.87	25.02	22.02	21.52	32.29	24.88

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.04	0.16	0.20	1.20	1.24
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.08	0.33	0.41	2.41	2.49
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	15.74	2.97	3.71	18.71	19.45
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.10	12.96	16.20	51.06	54.30
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.72	25.71	32.14	81.43	87.86
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.64	4.20	5.25	23.84	24.89
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.80	3.02	3.78	16.82	17.58
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.16	2.67	3.34	16.83	17.50
6	ค่าดักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.61	1.70	2.13	8.31	8.74
7	งานดินชุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	26.30	3.34	4.18	29.64	30.48
	ค่าดินและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.44	5.18	6.48	37.62	38.92
8	งานชุดลอก						
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	ลบ.ม. ปกติ	21.53	4.08	4.08	25.61	25.61
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	ลบ.ม. ปกติ	46.11	21.60	21.60	67.71	67.71
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	42.18	12.46	12.46	54.64	54.64
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและดัก	ลบ.ม. หลวม	31.13	5.75	7.19	36.88	38.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.58	10.80	13.50	39.38	42.08
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.75	10.80	13.50	42.55	45.25
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.65	11.40	14.25	43.05	45.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	34.82	11.40	14.25	46.22	49.07
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.52	0.08	0.08	0.60	0.60

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 158.00 \quad \text{กม.} = \quad 349.61 \times 13 + 300 \quad = \quad 4,844.93 \quad \text{บาท/เที่ยว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย} \quad = \quad 4,844.93 \quad / \quad 48 \quad = \quad 100.94 \quad \text{บาท/ม.}$$

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m. CLASS 3)

ขุดดิน	1.25 ลบ.ม. @	30.81	=	38.40	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.40 ม. ชั้น 3			=	385.61	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	151.40	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 2,053.50	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 705.76	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	715.42	บาท/ม.
		ค่างานต้นทุน	=	715.42	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคัดจัดการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 158.00 \quad \text{กม.} = \quad 349.61 \times 13 + 300 \quad = \quad 4,844.93 \quad \text{บาท/เที่ยว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย} \quad = \quad 4,844.93 \quad / \quad 32 \quad = \quad 151.40 \quad \text{บาท/ม.}$$

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.60 m. CLASS 3)

ขุดดิน	1.84 ลบ.ม. @	30.81	=	56.61	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.60 ม. ชั้น 3			=	512.34	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	201.87	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 2,053.50	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 705.76	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,115.83	บาท/ม.
		ค่างานต้นทุน	=	1,115.83	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคัดจัดการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 158.00 \quad \text{กม.} = \quad 349.61 \times 13 + 300 \quad = \quad 4,844.93 \quad \text{บาท/เที่ยว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย} \quad = \quad 4,844.93 \quad / \quad 24 \quad = \quad 201.87 \quad \text{บาท/ม.}$$

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.80 m. CLASS 3)

ขุดดิน	2.57 ลบ.ม. @	30.81	=	79.09	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.80 ม. ชั้น 3			=	842.29	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	269.16	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	421.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 2,053.50	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 705.76	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,611.55	บาท/ม.
		ค่างานต้นทุน	=	1,611.55	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคัดจัดการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่ง - ลง คัดเที่ยวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 158.00 \quad \text{กม.} = \quad 349.61 \times 13+300 \quad = \quad 4,844.93 \quad \text{บาท/เที่ยว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย} \quad = \quad 4,844.93 \quad / \quad 18 \quad = \quad 269.16 \quad \text{บาท/ม.}$$

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 1.00 m. CLASS 3)

ขุดดิน	3.37	ลบ.ม. @	30.81	=	103.97	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 1.00 ม. ชั้น 3				=	1,222.67	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	484.49	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	510.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 2,053.50	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 705.76	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,321.13	บาท/ม.
			ค่างานต้นทุน	=	2,321.13	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนส่ง - ลง คัดเที่ยวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 158.00 \quad \text{กม.} = \quad 349.61 \times 13+300 \quad = \quad 4,844.93 \quad \text{บาท/เที่ยว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย} \quad = \quad 4,844.93 \quad / \quad 10 \quad = \quad 484.49 \quad \text{บาท/ม.}$$

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 1.20 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 1.20 m. CLASS 3)

ขุดดิน	4.29	ลบ.ม. @	30.81	=	132.10	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 1.20 ม. ชั้น 3				=	1,678.04	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	605.62	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	575.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 2,053.50	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 705.76	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,990.75	บาท/ม.
			ค่างานต้นทุน	=	2,990.75	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนส่ง - ลง คัดเที่ยวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 158.00 \quad \text{กม.} = \quad 349.61 \times 13+300 \quad = \quad 4,844.93 \quad \text{บาท/เที่ยว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย} \quad = \quad 4,844.93 \quad / \quad 8 \quad = \quad 605.62 \quad \text{บาท/ม.}$$

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 1.50 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 1.50 m. CLASS 3)

ขุดดิน	5.88	ลบ.ม. @	30.81	=	181.16	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 1.50 ม. ชั้น 3				=	3,271.03	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	968.99	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	635.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 2,053.50	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 705.76	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	5,056.18	บาท/ม.
			ค่างานต้นทุน	=	5,056.18	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น